

Juhend kliendile enne vanade puituste eemaldamist ja uute paigaldamist

Selleks, et paigaldustööd kulgeksid sujuvalt ja ohutult, palume Teil enne meie paigaldajate saabumist tutvuda alloleva infoga ning teha vajalikud ettevalmistused.

Käesoleva juhendi eesmärk on anda kliendile ülevaade paigaldustööde käigust ning vajalikest ettevalmistustest. Kõik paigaldustööd teostatakse vastavalt heale ehitustavale ja tootja paigaldusjuhiste.

Enne paigalduspäeva

Palume Teil:

- Eemaldada ukse lähedusest mööbel, vaibad, dekoratsioonid, taimed ja muud esemed vähemalt 1,5–2 meetri ulatuses.
- Võimalusel eemaldada seintelt pildid, peeglid ja muud kergesti purunevad esemed ukseava lähedusest kuna lammutustööde ajal võib tekkida vibratsioon.
- Tagada paigaldajatele vaba ligipääs objektile ning uste paigalduskohtadesse.
- Kindlustada, et elektriühendus oleks olemas ning tööde tegemiseks oleks piisav valgustus.
- Veenduda, et paigaldajad saaksid töobussi parkida võimalikult objekti lähedusse.
- Hoolitseda selle eest, et lapsed ja lemmikloomad ei viibiks paigaldustööde piirkonnas.

Mida arvestada vanade uste eemaldamisel?

Vanade uste demonteerimine võib olla oluliselt keerulisem, kui seda esmapilgul näha on.

Erinevate hoonete konstruktsioonid ja varasemad paigaldusviisid võivad põhjustada olukordi, mida ei ole võimalik enne tööde algust ette näha.

Tööde käigus võib esineda:

- krohvi, pahtli või värvikihi lahtitulekut ukseava ümbruses;
- tapeedi või seinaviimistluse kahjustusi;
- põrandaliistude eemaldamise vajadust;
- vanade kinnituste, montaaživahu või muude materjalide eemaldamisest tingitud väiksemaid kahjustusi;
- vajadust ukseava täiendavalt korrigeerida, et uus uks saaks korrektselt paigaldatud.

Need asjaolud ei tähenda paigaldusvigu vaid on seotud olemasoleva konstruktsiooni ja varasemate ehituslahendustega.

Oluline: Vanade uste ja lengide eemaldamisel võivad ilmned varjatud puudused (nt kõverad seinad, ebatasased põrandad, pehkinud puit, ebapiisavad kinnitused või muud ehituslikud eripärad), mida ei ole võimalik enne tööde algust tuvastada. Selliste asjaolude ilmnemisel lepivad pooled kohapeal kokku edasised vajalikud tööd ning nende võimaliku maksumuse.

Tolm ja müra

Vanade uste eemaldamine ning uute paigaldamine tekitab paratamatult:

- ehitustolmu;
- müra;
- vibratsiooni.

Soovitame võimalusel katta lähedal asuv mööbel ja elektroonika kaitsekilega ning sulgeda teiste ruumide ukсед, et vähendada tolmu levikut.

Viimistlustööd pärast paigaldust

Kuigi meie eesmärk on teha paigaldustööd võimalikult puhtalt ja korrektselt, võib pärast tööde lõppu olla vajalik:

- vuukide või seinte pahteldamine;
- värviparandused;
- tapeedi parandamine või vahetamine;
- põrandaliistude või siseviimistluse taastamine.

Need tööd ei kuulu tavapärase uksepaigalduse hulka ja Taikse Ukse meeskond viimistlustöid ei teosta.

Ohutus

Paigaldamise ajal:

- ärge viibige tööpiirkonnas;
- ärge kasutage paigaldatavat ust enne, kui paigaldaja on kinnitanud tööde valmimise;
- hoidke lapsed ja lemmikloomad tööalast eemal.

Pärast paigaldust

Koos paigaldajaga kontrollitakse:

- ukse korrektset avanemist ja sulgumist;
- lukustuse toimimist;
- viimistluse seisukorda;
- võimalikke märkusi või tähelepanekuid.

Palume kõik küsimused või tähelepanekud esitada kohe objektil, et saaksime need võimalikult kiiresti lahendada.

Täname Teid koostöö eest! Korralik ettevalmistus aitab tagada kiirema paigalduse, parema lõpptulemuse ning vähendab võimalikke ebamugavusi.